

# Urząd Miejski w Łomiankach

<https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/11906,Przebudowa-ul-Fabrycznej-trwa.html>  
27.04.2024, 18:58

## Przebudowa ul. Fabrycznej trwa.

25.11.2020 r. Gmina Łomianki podpisała umowę na rozbudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej. Prace powinny się zakończyć do 21 września br. Gmina pozyskała w 2020 roku m.in. na tę inwestycję prawie 9 mln dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.



Zaawansowanie prac (na 13 lipca br.):

- frezowanie nawierzchni na całym odcinku ul. Fabrycznej 100%,
- budowa kanalizacji deszczowej 85%,
- roboty ziemne (korytowanie pod podbudowę jezdni) 75%,
- podbudowa z kruszywa pod jezdnią 60%,
- ustawienie krawężników i obrzeży 50%,
- wykonanie podbudowy pod chodniki i ścieżkę rowerową 50%,
- budowa oświetlenia ulicznego 50%,
- usuwanie kolizji teletechnicznych 90%.

Dokumentacja projektowa zakłada:

- prace rozbiórkowe (krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, nawierzchnia z betonu asfaltowego na jezdni, nawierzchnia z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach, nawierzchnia z płyt betonowych 50x50 na chodnikach, płyty typu MON na jezdni, nawierzchnia z kruszywa na jezdni, nawierzchnia bitumiczna na zjazdach, nawierzchnia z kostki granitowej na zjazdach, nawierzchnia z betonu cementowego na zjazdach, nawierzchnia z płyt ażurowych typu EKO na zjazdach, nawierzchnia na zjazdach z trylinki),
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z geometrią projektowanej ulicy,
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- zdjęcie warstwy humusu,
- wykonanie robót ziemnych,
- zabezpieczenie i przebudowa w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej (sieć telekomunikacyjna, elektroenergetyczna nN oraz sN, gazowa),
- przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul.

Fabrycznej w Łomiankach. Przebudowa spowodowana jest kolizjami istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z projektowanym układem drogowym oraz projektowaną infrastrukturą sanitarną, elektroenergetyczną i telekomunikacyjną,

- budowa oświetlenia na całym odcinku ulicy,
- wykonanie odwodnienia ulic poprzez budowę kanalizacji deszczowej,
- wykonania warstwy wzmocnienia podłoża gruntowego z pospółki,
- wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem,
- wbudowanie elementów przekroju ulicznego: krawężniki, oporniki i obrzeża,
- ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej na chodnikach,
- ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej na zatokach parkingowych,
- ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej na zjazdach indywidualnych i publicznych,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo jezdnych,
- wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwy wiążącej i ścieralnej na jezdni,
- zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanej ulicy,
- humusowanie i obsianie skarp,
- zniesienie barier architektonicznych.

Podstawowe parametry techniczno - użytkowe projektowanej ulicy:

- kategoria drogi – droga gminna klasy D, 1x2 pasy ruchu o szerokości 2,50m każdy,
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 5,0m,
- chodniki z kostki betonowej o szerokości min. 2,0m,
- ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego szerokości 2,0-2,5m,
- ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego szerokości 3,0-3,5m,
- zatoki postojowe z kostki betonowej o szerokości 2,5m,
- zjazdy indywidualne i publiczne z ulicy wykonane z kostki betonowej dostosowane do szerokości istniejących bram,
- zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka drogi poprzez wykonanie obniżonych krawężników na przejściach dla pieszych oraz zastosowanie żółtych płytek z wypustkami na chodniku przed przejściami dla

pieszych,

- odwodnienie za pomocą kanału deszczowego DN800, DN700, DN600, DN300 odprowadzającego wody opadowe z ul. Warszawskiej oraz ul. Fabrycznej.

Dokumentacja techniczna znajduje tu:

<https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi/10446,RZP271322020-Rozbudowa-ulicy-Fabrycznej-wraz-z-budowa-kanalizacji-deszczowej-ora.html>

AB

13.07.2021 r.

zdjęcie:

[Poprzedni Strona](#)  
[Następny Strona](#)