

# Urząd Miejski w Łomiankach

<https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/18910,Waly-przeciwpowodziowe-w-Lomiankach-Podsumowanie-dotychczasowych-prac.html>  
16.10.2024, 10:14

## Wały przeciwpowodziowe w Łomiankach. Podsumowanie dotychczasowych prac

Sytuacja na południu Polski wzbudziła niepokój w wielu gminach, szczególnie tych położonych w sąsiedztwie rzek, których wystąpienie z koryta grozi bezpieczeństwu mieszkańców. Wał przeciwpowodziowy w Łomiankach zabezpiecza powierzchnię ok. 330 km<sup>2</sup>. Jakiego kroki podjął dotychczas Urząd Miejski w Łomiankach i jakie są plany na przyszłość?

Już w lipcu wały przeciwpowodziowe poddane zostały cyklicznemu przeglądowi. Wspólna komisja złożona z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Łomiankach (w tym burmistrza), przedstawiciela Wód Polskich, starostwa powiatowego oraz Głównego Specjalisty ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego skontrolowała odcinek od Burakowa do Dziekanowa Nowego. To odcinek o łącznej długości 10,75 km. Sprawdzono, czy skarpy i korona urządzenia wodnego są w dobrym stanie technicznym, nie zostały uszkodzone przez wodę lub zwierzęta czy nie występują osunięcia skarpy. – Dziś, przy obecnym stanie wody w Wiśle, na terenie gminy nie występuje zagrożenie powodziowe. Jesteśmy w stałym kontakcie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, monitorujemy sytuację i stan wału – powiedziała Aneta Maj, I zastępca burmistrza Łomianek.

W ostatnich tygodniach września do akcji włączyli się także drhowie z OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski, którzy patrolowali wały, czuwając nad bezpieczeństwem mieszkańek i mieszkańców Łomianek.

### Działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców

Odcinek o długości 3,5 km od Burakowa do ul. Wiślanej jest zmodernizowany. Wykonana została przesłona przeciwfiltracyjna, która zabezpiecza przed przesiąkaniem wody przez korpus i podstawę wału. Skarpa wału została umocniona siatką zapobiegającą uszkodzeniom wyrządzanym przez zwierzęta. Dla pozostałego odcinka wału Wody Polskie przygotowują dokumentację projektową, którą Urząd Miejski w Łomiankach współfinansuje z własnych środków. Umowa na opracowanie projektu „Modernizacji wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki” została zawarta we wrześniu 2021 roku i powinna być wykonana do końca 2024 roku.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz uwagami burmistrza i mieszkańców inwestycja polegać będzie między innymi na rozbudowie wału przeciwpowodziowego oraz przebudowie w dotychczasowych lokalizacjach przejazdów wałowych i schodów skarpowych. Dodatkowo projektuje się wykonanie schodów w miejscach uczęszczanych przez mieszkańców. Uszczelniony ma zostać korpus i podłoże wału przesłoną bentonitowo-cementową wykonaną w technologii ciągłego mieszania lub iniekcji strumieniowej (w rejonie skrzyżowań z infrastrukturą obcą) na całym odcinku projektowanego wału, na głębokość 12 m. W planie jest także rozbudowa korpusu wału, ukształtowanie korony do szerokości 3,5 m oraz wykonanie drogi eksploatacyjnej na koronie wału z kostki bezfazowej. Skarpa oraz podłoże mają zostać zabezpieczone siatką stalową przed zwierzętami

ryjącymi. Aktualnie wykonawca dokumentacji uzyskuje niezbędne decyzje administracyjne.

Aneta Maj  
07.10.2024

[Poprzedni Strona](#)  
[Następny Strona](#)